

施設管理課	課長	主幹	課長補佐	副主幹	主査	設計者	担当者	検算者
契約管理課	課長	課長補佐		主査		担当		

令和 7 年度

設 計 書

工 事 名 公立春日井小牧看護専門学校屋上防水改修工事
 工 事 場 所 春日井市 八田町 地内
 事 業 資 金
 工 事 価 格
 消 費 税 及 び
 地 方 消 費 税 相 当 額

工 事 概 要

防水改修 一式

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
撤去廃材処分費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

公立春日井小牧看護専門学校		防水改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水洗い	高圧ホップ 10 ~ 15 MPa	703	m ²			
防水改修下地調整	コンクリート面 ボリマセメントペースト	703	m ²			
ウレタン系塗膜防水	X-1(機械式固定工法)平部	489	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 平面 表面塗装メーカー標準色	184	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 立上り 表面塗装メーカー標準色	28.7	m ²			
露出アスファルト 防水フクレ炙り戻し		1.5	m ²			
脱気筒	ステンレス製	7	か所			
改修用ドレン	縦引き 100 ストレーナー共	19	か所			
改修用ドレン	横引き 100 ストレーナー共	3	か所			
アルミ水切	50×70	26.8	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×20	26.8	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	7.4	m			
アルミ笠木仮撤去 復旧	350×50	23	m			
配管架台仮撤去復 旧	400×570	5	か所			
配管受け金物仮撤 去復旧	300×100	3	か所			
フェンス仮撤去復 旧	H=1650、コンクリート基礎共	23.2	m			
コンクリート平板 仮撤去復旧	450×450×20	276	個			
物干し場仮撤去復 旧	H=2150、コンクリート基礎共	1	式			
公共基準点ボックス 仮撤去復旧	300*300*300	1	か所			
計						

